


Schmidt Kies- und Recycling GmbH
 Industriestraße 23
 23829 Wittenborn

Werk: Wittenborn



ErsatzbaustoffV Klassifizierung Nr. Beton-RC - 001
 Beton-RC 0/8, 0/32 und 0/45 mm über die charakterisierende Prüfkörnung
 0/22 mm
 Sortennummer: -

	Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)											
	außerhalb von Wasserschutzbereichen						innerhalb von Wasserschutzbereichen					
	ungünstig		günstig		günstig		günstig		günstig		Wasser- vorranggebiete	
	WSG III A		WSG III B		WSG III A		WSG III B		WSG III A		WSG III B	
	HSG III		HSG III		HSG III		HSG III		HSG III		HSG III	
	Lehm, Schluff, Ton		Lehm, Schluff, Ton		Lehm, Schluff, Ton		Lehm, Schluff, Ton		Lehm, Schluff, Ton		Lehm, Schluff, Ton	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Verfüllung von Baugruben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Verfüllung von Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5	Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Bettung, Frostschutz- oder Tragschichtunter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8	Frostschuttschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen E nach MTSE	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Bettungsrand unter Pflaster oder Plattenbelägen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12	Deckschicht ohne Bindemittel	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
13	ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+
14	Bauweisen wie 13 unter Plattenbelägen	-	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
15	Bauweisen wie 13 unter Pflaster	-	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
16	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	-	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
17	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	-	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+

! Bautechnische Eigenschaften sind nicht Bestandteil dieser Kategorisierung !

+ Einbau zulässig
 - Einbau unzulässig

Datum:

Schmidt Kies- und Recycling GmbH