


Schmidt Kies- und Recycling GmbH
Industriestraße 23
23829 Wittenborn

Werk: Wittenborn



Ersatzbaustoff/ Klassifizierung Nr. Misch-RC - 001
Misch-RC 0/32 und 0/45 mm über die charakterisierende Prüfkörnung
0/22 mm
Sortennummer: -

	Einbauweise	Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)						
		außerhalb von Wasserschutzbereichen		innerhalb von Wasserschutzbereichen				
		ungünstig	günstig	günstig		günstig		
			WSG III A	WSG III B	Wasser-vorranggebiete			
			HSG III	HSG IV	Lehm, Schluff, Ton			
			Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Sand	Lehm, Schluff, Ton	
		1	2	3	4	5	6	
1	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden	+	+	+	+	+	+	+
2	Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+
3	Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+
4	Verfüllung von Baugruben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+
4	Verfüllung von Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+
5	Asphalttragschicht (teiwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten	+	+	+	+	+	+	+
6	Bettung, Frostschutz- oder Tragschichtunter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserdurchlässiger Fugendichtung	+	+	+	+	+	+	+
7	Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+
8	Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+
9	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise	+	+	+	+	+	+	+
10	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen E nach MTSE	+	+	+	+	+	+	+
11	Bettungsstand unter Pflaster oder Plattenbelägen	+	+	+	+	+	+	+
12	Deckschicht ohne Bindemittel	+	+	+	+	+	+	+
13	ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräber unter Deckschicht ohne Bindemittel	-	-	+	-	-	-	+
14	Bauweisen wie 13 unter Plattenbelägen	-	+	+	-	-	-	+
15	Bauweisen wie 13 unter Pflaster	-	+	+	-	-	-	+
16	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	-	+	+	-	-	-	+
17	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	-	+	+	-	-	-	+

! Bautechnische Eigenschaften sind nicht Bestandteil dieser Kategorisierung !

+ Einbau zulässig
- Einbau unzulässig

Datum: _____
 Schmidt Kies- und Recycling GmbH